
	UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ANEXO 4
	MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA – VARIANTE AV. 6 DE AGOSTO DRGCB - UDOM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISIÓN DE ACCESORIOS	Hoja: 1 de 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISIÓN DE ACCESORIOS
ANEXO 4

Contenido

27.	PROVISIÓN DE ACCESORIOS	2
27.1.	ÍTEMS	2
27.2.	DEFINICIÓN.....	2
27.3.	MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL	2
27.4.	CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO	2
27.5.	MEDICIÓN	2
27.6.	FORMA DE PAGO	2

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Luis Rodolfo Durán Miranda SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA SECUNDARIO	Ing. Victor Moises Mamani Alañoca RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

	UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ANEXO 4
	MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA – VARIANTE AV. 6 DE AGOSTO DRGCB - UDOM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROVISIÓN DE ACCESORIOS	Hoja: 2 de 2

27. PROVISIÓN DE ACCESORIOS

UNIDAD: Pieza

27.1. ÍTEMS

Este procedimiento será aplicado a los ítems 50, 51, 52 y 53 de los volúmenes de obra.

27.2. DEFINICIÓN

Comprende todos los trabajos necesarios para la provisión de accesorios y transporte de los mismos hasta el sitio de la obra.

27.3. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión de accesorios.

27.4. CONDICIONES MÍNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa contratista previamente a realizar la adquisición pondrá en consideración del supervisor los catálogos de los accesorios solicitados a fin de que el supervisor asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Los materiales provistos por la empresa contratista deberán ser nuevos, contar con sus respectivos certificados de calidad. En caso de que estos sufrieran deformaciones o inconvenientes durante su movilización o instalación, será responsabilidad de la empresa contratista y deberán ser repuestos a costo de la misma. La empresa contratista deberá contemplar en el costo del ítem el transporte del accesorio hasta el sitio de obra.

REDUCTOR CONCÉNTRICO 3"x 2" SCH 40 ASME B16.9
CAP 8" SCH 40 ASME B16.9
CAP 3" SCH 40 ASME B16.9
EMPAQUETADURA METALICA ESPIRALADA 2", SERIE 300/600, ASME/ANSI B 16.20

27.5. MEDICIÓN

Estos ítems serán medidos por pieza entregada.

27.6. FORMA DE PAGO

Estos ítems de Provisión de accesorios serán pagados por pieza provista y aprobada, la aprobación será dada una vez que el supervisor compruebe que el accesorio coincide con la especificación técnica solicitada y el mismo se encuentre en el sitio de obra.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Luis Rodolfo Durán Miranda SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO SISTEMA SECUNDARIO	Ing. Victor Moises Mamani Alañoca RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Ing. Ismael Hugo Cruz Hernandez JEFE UNIDAD DISTRITAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO