SIMBOLOGÍA

- ESTACIÓN DISTRITAL DE REGULACIÓN
- CÁMARA DE DERIVACIÓN
- CÁMARA DE DERIVACIÓN EXISTENTE
- VÁLVULA
- REFUERZO TIPO MONTURA
- REDUCTOR

RED PROYECTADA:

- RED PRIMARIA DE 4kG metros aprox. DN 4"
- RED PRIMARIA DE 6kg metros aprox. DN 6"
- LASTRADO DE TUBERÍA
- CRUCE DE TUBERÍA

ACCESORIOS DE ACERO NEGRO:

- 1 UNIDAD - VÁLVULA BOLA ANC 4" ANSI 600 RF A VOLANTE PASO TOTAL
- 1 UNIDAD - REDUCTOR CONCÉNTRICO ANC 4"X6" SCH 40
- 1 UNIDAD - CODO ANC 6" 90° BL SCH 40
- 1 UNIDAD - CODO ANC 6" 90° BL SCH 40
- 1 UNIDAD - REFUERZO PARA DERIVACIÓN ANC TIPO MONTURA 6"x4" SCH 40
- 2 UNIDADES - BRIDAS WN ANC 6" ANSI 300 RF SCH 40
- 1 UNIDAD - BRIDA WN ANC 6" ANSI 300 RF SCH 40
- 1 UNIDAD - BRIDA WN ANC 4" ANSI 300 RF SCH 40
- 2 UNIDADES - EMPAQUETADURA EXPROFESO ASLA DN 4" ANSI 300
- 1 UNIDAD - EMPAQUETADURA EXPROFESO ASLA DN 6" ANSI 150
- 1 UNIDAD - EMPAQUETADURA DIELÉCTRICA DN 4" ANSI 300
- 1 UNIDAD - TRANSICIÓN DE ANC - PE 125 MM x 4"
- 3 EQUIPO - SAB DE SOLDADURA

GASODUCTOS EXISTENTES:

- RED PRIMARIA DE DN 8" - Propiedad de YPFB - GRGD
- RED PRIMARIA DE DN 6" - Propiedad de YPFB - GRGD

OBSERVACIONES:

La nueva ESTACIÓN DISTRITAL DE REGULACIÓN tendrá su propio sistema de aterramiento y aislamiento de corrientes eléctricas que puedan afectar a la Red Primaria en construcción. Es decir, que la conexión aguas arriba y aguas abajo a la EDR contemplará en sus uniones bridadas Juntas Dieléctricas.

Google Earth

Y.P.F.B.

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS

URBANIZACIÓN MARISCAL SANTA CRUZ
INSTALACIÓN DE LAS EDRs DE TILATA Y MCAL SANTA CRUZ
DISTRITO MUNICIPAL Nº 7 VIACHA - PROVINCIA INGAVI

DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO	ELABORADO: DREA/UDC	
FECHA: ABRIL 2016	APROBADO: GRGD/DREA	ESCALA: S/E