



C I R C U L A R N ° 1
L I C I T A C I O N N o . Q N 1 6 9 6 0
“ A D Q U I S I C I O N M A T E R I A L E S D E
I N S T R U M E N T A C I O N Y E L E C T R I C O S ”

A todas las empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el Numeral 8 (ACLARACIONES Y ENMIENDAS), se aclara lo siguiente:

1. Por favor confirmar cuantas perforaciones debe tener cada caja

R.- Las cajas deben ser provistas sin perforaciones conforme lo indicado en las especificaciones técnicas, puesto que las mismas se realizaran en campo según lo requiramos.

PB-D01 Caja de paso de hierro fundido, A.P.E. de Dimensiones: 12 x 8 x 4 pulgadas (alto, ancho, profundidad), con aprobación para trabajar Clase 1, Div. 1. Caja y tapa con terminado galvanizado con inmersión en caliente, tornillos para unión de la tapa de cabeza hexagonal. Perforaciones según requerimiento de campo.	10	pza.
PB-A01 Caja de conexionado de hierro fundido, A.P.E. de Dimensiones: 10 x 8 x 4 pulgadas (alto, ancho, profundidad), con aprobación para trabajar Clase 1, Div. 1. Caja y tapa con terminado galvanizado con inmersión en caliente, tornillos para unión de la tapa de cabeza hexagonal. Perforaciones según requerimiento de campo.	10	pza.

2. Por favor indicar si la licitación es Global o se puede presentar por ítem

R.- La adjudicación será por ítems (Ver Pto. 14 de las instrucciones de la cotización QN 16960)

3. Consultando con el fabricante a su solicitud, tengo las siguientes consultas y aclaraciones:

Tienen el plano con las especificaciones para las perforaciones? Necesitamos esto para poder cotizar correctamente



No tenemos cajas de 10*8*4, la que más se le acerca es la de 10*8*6, ¿hay problema con esto?

Esa segunda caja también indica que debe llevar perforaciones según requerimiento de campo, es necesario contar con esa información para cotizar correctamente.

R.-

- La caja debe ser provista sin Perforaciones para que nosotros en Obra las realicemos.
- Puede ofertar la caja 10*8*6.
- La caja debe ser provista sin Perforaciones para que nosotros en Obra las realicemos.

Santa Cruz, 19 de abril de 2016.