

VOLUMENES DE OBRA

**Proyecto: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE EN ESTACION DE
 SERVICIO SANTA ANA DE YACUMA**

Item	Descripción	Und.	Cantidad
1	INSTALACION DE FAENAS	GLB	1,00
2	LIMPIEZA DEL TERRENO	GLB	1,00
3	REPLANTEO Y TRAZADO	M2	60,84
4	EXCAVACION DE FOSAS	M3	320,00
5	MEJORAMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION	M3	29,65
6	RELLENO Y COMPACTADO CON MAQ EN AREA DE CONST.	M3	46,20
7	HORMIGON POBRE FUNDACIONES	M3	2,37
8	IMPERMEABILIZACION FOSAS SUB.	M2	111,57
9	LOSA BASE DE HºAº FOSAS SUB.	M3	14,82
10	MURO DE HºAº FOSAS SUB.	M3	33,34
11	VIGA DE SOPORTE DE TANQUE FOSAS SUB H-21	M3	2,54
12	TAPA DE HºAº FOSAS SUB.	M3	12,42
13	CAMARA DERIVACION ELECTRICA 30 X 30 CM	PZA	1,00
14	PINTADO DE TUBERIA	ML	21,45
15	PROV. E INST. CABLE CALIBRE 1X4 MM2 THWN	ML	129,38
16	PROV. E INST. TUBERIA CONDUIT ACERO GALV. DE 3/4"	ML	129,38
17	INSTALACION DE PUNTO DE ATERRAMIENTO ELECTRICO	GLB	1,00
18	PROV. E INST. PUNTO DE TOMA DE FUERZA ANTIEXPLOSIVA	PTO	1,00
19	INSTALACION TANQUE DE COMBUSTIBLE 30.000 LITROS Y ACCESORIOS/PRUEBA HERMETICIDAD	PZA	2,00
20	PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/BOMBA SUMERGIBLE	PZA	2,00
21	PROV. E INST. CONTENEDOR DE DERRAME Y ACCESORIOS P/DESCARGA	PZA	4,00
22	PROV. E INST. TUBERIA DE FG 3" VENTILACION COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS	ML	10,00
23	PROV. E INST. TUBERIA DE FG 4" DESCARGA Y ACCESORIOS	ML	18,52
24	PROV. E INST. TUBERIA DE FG 2" Y ACCESORIOS	ML	3,00
25	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GLB	1,00