ESR ASCENSIÓN DE GUARAYOS

ESR ASC. DE GUARAYOS

LADO EST–PV	DISTANCIA (MTS.)	COORDENADAS UTM ESTE (X)	NORTE (Y)
V1	85.72	482054.630	8240801.758
V2	62.01	482012.510	8240847.529
V3	87.80	481954.210	8240781.874
V4	62.20	481997.702	8240737.675

ÁREA = 5.332,25 m2

PUNTOS DE CONTROL (BM) VÁLIDOS PARA REPLANTEO ESR- ASCENSIÓN DE GUARAYOS

PTO	COORDENADAS (DATUM WGS-84 ZONA 20 L)		
	ESTE	NORTE	ELEV.
BM 70	481985.950	8240754.853	250.502
BM 72	482032.169	8240804.949	249.330

DESCRIPCIÓN

- CURVAS DE NIVEL PRIMARIAS
- CURVAS DE NIVEL SECUNDARIAS
- AGUA ESTANCADA
- DIRECCCIÓN DE FLUJO
- BARBACANA RECTANGULAR 35cmx25cm
- ENLOSETADO
- 608.938 COTA DE NIVEL
- 0+030.00 PROGRESIVAS

REVISIÓN NÚMERO: FECHA:

DIMENSIONES EXPRESADAS EN METROS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	SANTA CRUZ
PROVINCIA	GUARAYOS
MUNICIPIO	ASCENSIÓN DE GUARAYOS

PROPIETARIO:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DIRECCIÓN GAS VIRTUAL

OBRA:

NIVELACIÓN DE TERRENO Y AMPLIACIÓN DE VÍAS DE CIRCULACIÓN DE LAS ESR DE SAN JULIÁN, SAN JOSÉ DE CHIQUITOS, ASCENSIÓN DE GUARAYOS, MORA, ROBORÉ Y SAN IGNACIO DE VELASCO

DESCRIPCIÓN:

PLANTA GENERAL

ESPECIALIDAD:	FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
TOPOGRAFÍA	AGOSTO 2017	1:250	1/2